


WC dla niepełnosprawnych
/PARTER/ - stan projektowany



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa	Pow. [m ²]	Ściany	Sufit	Podłoga
1.1	WC do niepełnosprawnych	11,72	płytki ceramiczne do wys. 2,30m / powyżej farba zmywalna	sufit podwieszany z płyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym na wys. 3,50m	płytki gresowe na kleju

LEGENDA

- Poręcz umywalkowa 50 cm, stal nierdzewna - na wys. 85cm
- Poręcz ścienna łukowa uchylna 85 cm, stal nierdzewna - na wys. 70cm
- Miska kompaktowa lejowa dla osób niepełnosprawnych ze spluczką odpływ poziomy - wys. 46 cm
- Umywalka szer. 55 cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem - na wys. 80cm

LEGENDA:

- L - lustro
- DM - dozownik na mydło w płynie
- SZ - szczotka toaletowa
- PT - uchwyt na papier toaletowy
- R - pojemnik na ręcznik papierowy
- K - kosz na śmieci wiszący

LEGENDA:

- gniazdo podtylnkowe hermetyczne z bolcem uzemiąającym 230V/16A
- łącznik jednobiegunowy hermetyczny p/I IP=44, 230V/10A
- łącznik jednobiegunowy p/I 230V/10A
- B1 OPRAWA LED 3300LM E 34 IP20/44 840
- K1 LED 2200LM PLX E IP44 840 / L-600
- AW2_1 OPRAWA AWARYJNA AXPO/1W/B/1/SE/AT/WH
- EW1 OPRAWA AWARYJNA IP2BWS/1W/B/1/SA/AT/GR

UWAGI:

- Wymiary podano w centymetrach [cm] w świetle wykończonych ścian.
- Remont pomieszczenia obejmuje także montaż nowej miski ustępowej, umywalki, armatury, poręczy dla niepełnosprawnych, kratki wentylacyjnych, oświetlenia oraz osprzętu elektrycznego.

"ABRYS" <small>ul. Słaska 1, 65-100 Złota 27</small>		Projektant	mgr inż. Jan Bil	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Data
Opracował		mgr inż. Jan Bil	Autorskość	Inst. elektr.			10.09.2017r.
Sprawdził			Autorskość	Inst. elektr.			
Inwestor		Burmistrz		ELEKTRYCZNA		Data	
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI P.L. POWIATOWY WARSZAWY 1 50-153 WROCŁAW		Przebudowa wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Słaska 3 na potrzeby Punktu Obsługi Klienta.		Projekt budowlany		Skala	
Nazwa projektu:		Plan instalacji gniazd i oświetlenia WC dla niepełnosprawnych /PARTER/		Nr analizy:		Wzrost:	
						1:20	
						e02	