




WC dla niepełnosprawnych  
/PARTER/ - stan projektowany



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Nr	Nazwa	Pow. [m <sup>2</sup> ]	Ściany	Sufit
1.1	WC do niepełnosprawnych	11,72	płytki ceramiczne do wys. 2,30m / powyżej farba zmywalna	sufit podwieszany z płyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym na wys. 3,50m

LEGENDA

- 1 Poręcz umywalkowa 50 cm, stal nierdzewna - na wys. 85cm
- 2 Poręcz ścienna łukowa uchylna 85 cm, stal nierdzewna - na wys. 70cm
- 3 Miska kompaktowa lejowa dla osób niepełnosprawnych ze spluczką odpływ poziomy - wys. 46 cm
- 4 Umywalka szer. 55 cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem - na wys. 80cm



Drzwi wewnętrzne, prawe, o wymiarach: 100/210cm  
Drzwi drewniane, pełne, płytowe, okleinowane,  
wyposazone w zamek patentowy oraz kłankę, 3-zawiasowe  
z naswietlen z szyby matowej. Drzwi wyposazyc w kratę nawiewną  
(220cm<sup>2</sup>) oraz samozamykacz. Kolor - jak istniejące drzwi w budynku.

LEGENDA:

- L - lustro
- DM - dozownik na mydło w płynie
- SZ - szczotka toaletowa
- PT - uchwył na papier toaletowy
- R - pojemnik na ręcznik papierowy
- K - kosz na śmieci wiszący

UWAGI:  
1. Wymiary podano w centymetrach [cm]  
w świetle wykończonych ścian.  
2. Remont pomieszczenia obejmuje także montaż nowej  
miski usłpowej, umywalki, armatury,poręczy dla  
niepełnosprawnych, kratki wentylacyjnych, oświetlenia oraz  
osprzętu elektrycznego.

<b>"ABRYS"</b> ul. Słaski 1, Gmina 27		Projektant mgr inż. arch. Leszek Burdzinski	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Data
Sprawdził mgr inż. Adam Gierosz		Opiniował mgr inż. Mariusz Burdzinski	52109	architektura		10.09.2017r.
Burmistrz P.L. POWIATOWY WARSZAWY 1 50-153 WROCŁAW		Burmistrz ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA				
Wzrost Przebudowa wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skaroka 3 na potrzeby Punktu Obsługi Klienta.		Stanowisko Projekt Wykonawczy		Skala 1:20		
Nazwa projektu: <b>WC dla niepełnosprawnych /PARTER/ - stan projektowany</b>		Nr analizy: .....		Nr projektu: <b>p02</b>		