


WC dla niepełnosprawnych
/PARTER/ - stan projektowany



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Nr	Nazwa	Pow. [m ²]	Ściany	Sufit
1.1	WC do niepełnosprawnych	11,72	płytki ceramiczne do wys. 2,30m / powyżej farba zmywalna	sufit podwieszany z płyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym na wys. 3,50m

- LEGENDA
- Poręcz umywalkowa 50 cm, stal nierdzewna - na wys. 85cm
 - Poręcz ścienna łukowa uchylna 85 cm, stal nierdzewna - na wys. 70cm
 - Miska kompaktowa lejowa dla osób niepełnosprawnych ze spluczką odpływ poziomy - wys. 46 cm
 - Umywalka szer. 55 cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem - na wys. 80cm

- LEGENDA:
- L - lustro
 - DM - dozownik na mydło w płynie
 - SZ - szczotka toaletowa
 - PT - uchwyt na papier toaletowy
 - R - pojemnik na ręcznik papierowy
 - K - kosz na śmieci wiszący

- LEGENDA:
- gniazdo podtynkowe hermetyczne z bolcem uzmiędlającym 230V/16A
 - łącznik jednobiegunowy hermetyczny p/I IP=44, 230V/10A
 - łącznik jednobiegunowy pI 230V/10A
 - B1 - OPRAWA LED 3300LM
 - K1 - LED 2200LM
 - AW2-1 - OPRAWA AWARYJNA
 - EW1 - OPRAWA AWARYJNA

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach [cm] w świetle wykończonych ścian.

2. Remont pomieszczenia obejmuje także montaż nowej miski ustępowej, umywalki, armatury, poręczy dla niepełnosprawnych, kratki wentylacyjnych, oświetlenia oraz osprzętu elektrycznego.

"ABRYS" <small>ul. Słaska 1, Gmina Złotów</small>		Projektant	mgr inż. Jan Bil	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Data
Sprawdził		mgr inż. Jan Bil	Autorsko-prawnik	Inst. elektr.			10.09.2017r.
Inwestor		DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI P.L. POWIATOWY WARSZAWY 1 50-153 WROCŁAW		Branża		ELEKTRYCZNA	
Temat		Przebudowa wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Słaska 3 na potrzeby Punktu Obsługi Klienta.		Stwierdzenie		PW	
Nazwa projektu		Plan instalacji gniazd i oświetlenia WC dla niepełnosprawnych /PARTER/		Wzrost		1:20	
				Wzrost		e02	