


WC dla niepełnosprawnych
/PARTER/ - stan projektowany



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Nr	Nazwa	Pow. [m ²]	Ściany	Sufit
1.1	WC do niepełnosprawnych	11,72	ściany ceramiczne do wys. 2,30m / powyżej farba zmywalna	sufit podwieszany z płyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym na wys. 3,50m
				podłoga

LEGENDA



- 1

Poręcz umywalkowa 50 cm, stal nierdzewna - na wys. 85cm
- 2

Poręcz ścienna łukowa uchylna 85 cm, stal nierdzewna - na wys. 70cm
- 3

Miska kompaktowa lejowa dla osób niepełnosprawnych ze spluczką odpływ poziomy - wys. 46 cm
- 4

Umywalka szer. 55 cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem - na wys. 80cm



Dziewięć wewnętrznych, prawych, o wymiarach: 100/210cm
Drzwi drewniane, pełne, płytowe, okleinowane,
wypożyczone w zamek patentowy oraz klamkę, 3-zawiasowe
z naswietleniem z szyby matowej. Drzwi wyposażać w kratę nawiewną
(220cm²) oraz samozamykacz. Kolor - jak istniejące drzwi w budynku.

LEGENDA:

- L

- lustro

DM

- dozownik na mydło w płynie

SZ

- szczotka toaletowa

PT

- uchwył na papier toaletowy

R

- pojemnik na ręcznik papierowy

K

- kosz na śmieci wiszący

"ABRYS" <small>ul. Sławkowska 27</small>		Projektant mgr inż. arch. Leszek Burdziej	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Data
Sprawdził mgr inż. Adam Gierosz		Opracował mgr inż. Marcin Burdziej	52109	architektura		10.09.2017r.
Burmistrz P.L. POWIATOWY WARSZAWY 1 50-153 WROCŁAW		Architekt ARCHITEKTOWNICZO-BUDOWLANA				
Wzrost Przebudowa wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbkowa 3 na potrzeby Punktu Obsługi Klienta.		Stwierdził Projekt Wykonawczy				1:20
Nazwa projektu: WC dla niepełnosprawnych /PARTER/ - stan projektowany		Nr analizy: p02				