

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN


Nr	Nazwa	Pow. [m ²]	Ściany	Sufit	Podłoga
1.1	WC dla niepełnosprawnych	11,72	płytki ceramiczne do wys. 2,30m / powyżej farba zmywalna	sufit podwieszany z płyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym na wys. 3,50m	płytki gresowe na kleju
1.2	Serwerownia	11,23	farba zmywalna	farba zmywalna	płytki gresowe na kleju
1.3	Pomieszczenie socjalne	14,73	farba zmywalna /farfuch z płytek ceramicznych od 80 do 140cm	farba zmywalna	płytki gresowe na kleju
1.4	Sala obsługi	322,44	farba zmywalna oraz wykończenie z płytek (pozostaje bez zmian)	sufit podwieszany (istniejący bez zmian)	płytki gresowe + parkiet (parkiet do renowacji, płytki do uzupełnienia)

Rys. p05

JEDNOSTKA WENTYLACJA
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT
m=8kg
WSKŁG: 286x770x225

JEDNOSTKA ZENIEFERNA
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT
Od=3,5kW; 16A/230V
m=32kg
WSKŁG: 550x765x285 mm

Rys. p02



Rys. p04

UWAGA:
Wymiary podano w centymetrach [cm].

"ABRYS" ul. Sławkowska 27 40-005 Katowice		Projektował mgr inż. arch. Jacek Burdacki	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Data
Opracował mgr inż. Adam Górcz		Projektował mgr inż. Marcin Burdacki	32190	architektoniczna		10.09.2017r.
Inwestor: DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 50-153 WROCŁAW		Branża: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA				
Temat: Przebudowa wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktów Obsługi Klienta.		Stanowisko: Projekt Wykonawczy		Skala: 1:100		
Nazwa projektu: RZUT PARTERU		Nr architekcyjny: -----		Nr rysunku: p01		