

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa tynków			
1.1	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
d.1.1	1 ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki drzwiowej i witryn folią malarską 5*1.00*2.00+10.70*2.00*2	m ² m ²	 52.800	 52.800
				RAZEM	52.800
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 64.20	m ² m ²	 64.200	 64.200
				RAZEM	64.200
d.1.1	3 ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.60*(3*10.70+10.70+4*1.25+10*0.60+4*3.90+3.00+2*7.60-5*1.00)	m ² m ²	 132.160	 132.160
				RAZEM	132.160
d.1.1	4 ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.3	m ² m ²	 132.160	 132.160
				RAZEM	132.160
d.1.1	5 ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych - kątownik aluminiowy 20x20x2 mm 36*1.60	m m	 57.600	 57.600
				RAZEM	57.600
d.1.1	6 ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm poz.3	m ² m ²	 132.160	 132.160
				RAZEM	132.160
d.1.1	7 KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 64.20	m ² m ²	 64.200	 64.200
				RAZEM	64.200