

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Pomieszczenie WC</b>			
1.1	45110000-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
d.1.1	1 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1.1	2 KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		2.10*(2*1.00+3.52)	m <sup>2</sup>	11.592	
				RAZEM	11.592
d.1.1	3 KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		3.52*(1.60+2.00+1.50)	m <sup>2</sup>	17.952	
				RAZEM	17.952
d.1.1	4 KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie starych płytek	m <sup>2</sup>		
		2.10*(3.52*2+2*2.21+2*1.50)	m <sup>2</sup>	30.366	
				RAZEM	30.366
d.1.1	5 NNRNKB 202 2701-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - demontaż tylko R - 0,5	m <sup>2</sup>		
		1.40*(3.60*(1.60+2.21+1.50))	m <sup>2</sup>	26.762	
				RAZEM	26.762
d.1.1	6 KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	7 KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	8 KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3.00	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2	45400000-1	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
d.1.2	9 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wejściowych do toalet	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.2	10 NNRNKB 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - zabudowa szachtu	m <sup>2</sup>		
		3.00*0.60	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
d.1.2	11 KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.366	
				RAZEM	30.366
d.1.2	12 KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.366	
				RAZEM	30.366
d.1.2	13 KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.366	
				RAZEM	30.366
d.1.2	14 KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.10*6	m		
			m	12.600	
				RAZEM	12.600
d.1.2	15 KNR AT-22 0204-02 z.o. 3.1.	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm Okładziny na powierzchniach krzywoliniowych. poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.366	
				RAZEM	30.366
d.1.2	16 KNR AT-22 0224-04	Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej 2*3.60+2*5.10	m		
			m	17.400	
				RAZEM	17.400
d.1.2	17 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.00*(3.52*2+2*2.21+2*1.50)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.460	
				RAZEM	14.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR BC-02 d.1.2 0124-01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.460	
				RAZEM	14.460
19	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.460	
				RAZEM	14.460
20	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.460	
				RAZEM	14.460
21	NNRNKB d.1.2 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 1.40*(3.60*(1.60+2.00+1.50))	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.704	
				RAZEM	25.704
22	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.704	
				RAZEM	25.704
23	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.704	
				RAZEM	25.704
24	KNR AT-23 d.1.2 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.952	
				RAZEM	17.952
25	KNR AT-23 d.1.2 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.952	
				RAZEM	17.952
26	KNR AT-23 d.1.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.952	
				RAZEM	17.952
27	KNR AT-23 d.1.2 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.952	
				RAZEM	17.952
28	KNR 4-01 d.1.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.952	
				RAZEM	17.952
29	KNR 2-15 d.1.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 6.00	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR 2-15 d.1.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-15 d.1.2 0208-03 analogia	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm - wpusty podłogowe 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-15 d.1.2 0220-05 analogia	Montaż umywalki ceramicznej wg wzoru istniejącego w innych WC na szafce 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 d.1.2 0221-02 z.o.2.6. 9902-03 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - na kondygnacji ponad 5 do 8 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 d.1.2 0224-03 z.o.2.6. 9902-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - na kondygnacji ponad 5 do 8 3.00	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2	analiza indywidualna	Wykonanie wydzielających kabiny ustępowe ścianek systemowych WLM/LPW 2.00*(3.60+1.20+2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.600	 13.600
				RAZEM	13.600
36 d.1.2	analiza indywidualna	Wykonanie zasilania i montaż gniazda 230 V 4.00	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
37 d.1.2	analiza indywidualna	Wykonanie zasilania i montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych 8.00	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
38 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż blatu pod umywalkę wraz z zabudową i lustrem 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
39 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż podgrzewacza wody 15 litrów 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
40 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
41 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozowników na mydło 2.00	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
42 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozowników na papier toaletowy 3.00	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
43 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozowników na ręczniki papierowe 2.00	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
44 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kublów na śmieci 2.00	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
<b>2</b>		<b>Koszty dodatkowe</b>			
45 d.2	analiza indywidualna	Podstawienie i wywóz kontenera na śmieci 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000