

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią $(1.5+1.5+2+7.7+3.5)*1.5$	m ² m ²	 24.300	 24.300
				RAZEM	24.300
2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 (z izolacją akustyczną z wełny mineralnej 50mm) $(1.5+1.5+2+7.7+3.5)*3.55$	m ² m ²	 57.510	 57.510
				RAZEM	57.510
3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane opaskowe (ściana gr. 12,5 cm) 2*0.9*2	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (kompletne z obustronnymi klamkami, zamkami patentowymi, sztyldami) - kolor okleiny skrzydeł i ościeżnic oraz typ klamek uzgodnić z Zamawiającym) 2*0.9*2	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej $(1.5+1.5+2+7.7+3.5)*2 -1*2*2$	m m	 28.400	 28.400
				RAZEM	28.400
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (kolor uzgodnić z Zamawiającym) $(1.5+1.5+2+7.7+3.5)*2*3.55-1*2*2$	m ² m ²	 111.020	 111.020
				RAZEM	111.020
7	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 1	kol. kol.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przedstawienie kolumny 12	kol. kol.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
9	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 24.3	m ² m ²	 24.300	 24.300
				RAZEM	24.300
11	KNR 5-08 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kółków rozporowych 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
12	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² (puszka do g-k) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
14	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kółkach kotwiących (ilość mocowań 2) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 5-08 0511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000