

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01 ana- logia	Zabezpieczenie urządzeń i instalacji w pomieszczeniu folią (m.in. szafa crossowa, trasy kablowe itp.) 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 4*1.5	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 5.85*2*2.45+4*2*2.85-0.9*2-1.65*0.65-6	m ² m ²	42.593	
				RAZEM	42.593
4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5.84*4	m ² m ²	23.360	
				RAZEM	23.360
5	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 4*1.5	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4*1.5	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 48.593	m ² m ²	48.593	
				RAZEM	48.593
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.36	m ² m ²	23.360	
				RAZEM	23.360
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.593	m ² m ²	48.593	
				RAZEM	48.593
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23.36	m ² m ²	23.360	
				RAZEM	23.360
11	KNR 4-04 0504-01 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4*1.5*0.025+10*0.1	m ³ m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
14	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 23.36	m ² m ²	23.360	
				RAZEM	23.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3*1	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0817-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m ² z winyleum 3*1	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - prze- stawienie kolumny Krotność = 25 1	kol.		
			kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.05*16*1.5	m ²		
			m ²	337.200	
				RAZEM	337.200
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (14.05*2+16*2)*3.5-4.4*3.45-3*2*2.75	m ²		
			m ²	178.670	
				RAZEM	178.670
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 337.2	m ²		
			m ²	337.200	
				RAZEM	337.200
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 178.67	m ²		
			m ²	178.670	
				RAZEM	178.670
8	KNR-W 4-01 1216-01 ana- logia	Zabezpieczenie podłóg, mebli i wyposażenia folią 14.05*16*2	m ²		
			m ²	449.600	
				RAZEM	449.600
9	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 4.4*3.45+3*2*2.75	m ²		
			m ²	31.680	
				RAZEM	31.680
10	KNR 4-01 1215-08 ana- logia	Mycie po robotach malarskich posadzek z tworzyw sztucznych 14.05*16.2	m ²		
			m ²	227.610	
				RAZEM	227.610